

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby Oplocení pastviny

Název objektu Pastvina Ropice

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel Petr Křížánek

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

73364215

CZ7708224986

Rozpočet číslo

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9			0,00	14			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18			0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

0,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 0,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oplocení pastviny
Objekt: Pastvina Ropice

Objednatel: Petr Křížánek

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

1 Zemní práce 0,00

1	001	111103313	Kosení po vegetačním období divokého porostu hustého vč. likvidace	ha	0,500		0,00
---	-----	-----------	--	----	-------	--	------

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

2	231	338991221	Ohradník pro zvířata - kůl dřevěný AKÁT pr. 15-20 cm výšky nad zemí do 1,1 m se zabíraním	kus	320,000		0,00
			"sloupky průběžné"174		174,000		
			"10 ks rohy hlavní trasy"50		50,000		
			"průběžné rohy vnitřní"25		25,000		
			"průběžné rohy vnější"65		65,000		
			"brána"6		6,000		
			Součet		320,000		
3	231	338991311	Ohradník pro zvířata - dva pozinkované napínací dráty	m	2 027,000		0,00
4	553	553423400	brána kovová EKONOM "A" pozinkovaná	kus	2,000		0,00
5	231	348952161	Osazení kovové pozinkované brány	kus	2,000		0,00

PSV Práce a dodávky PSV 0,00

741 Elektromontáže - vzdušné vedení 0,00

6	R	741	solární sestava pro MB 2800i + zdroj impulsů	kpl	1,000		0,00
7	R	741.R002	Bezpečnostní skříň se zdrojem impulsů MB 2800i	kpl	1,000		0,00
8	R	741.R003	Sestava alarmového hlásiče	kpl	1,000		0,00
			sms alarm pro zdroje i-serie, monitor stavu oplocení i-serie				
9	741	741311911	Montáž výstroje nn- izolátoru koncového	kus	44,000		0,00
10	741	741311921	Montáž výstroje nn-izolátoru	kus	536,000		0,00

OST Ostatní 0,00

11	R	Ost.01	Příslušenství pro oplocení anglosasko novozélandského typu pro skot	kpl	1,000		0,00
			napínací kladky, vruty wintech 35, napínák Gall. - NZ, kompenzační pružba Gall. - NZ, výstražné cedulky, spojovací materiál				

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

12	000	012103000	Geodetické práce před výstavbou	jv	1,000		0,00
----	-----	-----------	---------------------------------	----	-------	--	------

VRN6 Územní vlivy 0,00

14	000	062002000	Ztížené dopravní podmínky	hod	57,500		0,00
13	000	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	jv	1,000		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oplocení pastviny

Objekt: Pastvina Ropice

Objednatel: Petr Křížánek

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN8

Přesun stavebních kapacit

0,00

15	000	081002000	Doprava zaměstnanců	jv	1,000		0,00
----	-----	-----------	---------------------	----	-------	--	------

Celkem

0,00