

Stavební úpravy 2.NP objektu č.p. 572 v ul. Prokopa Velikého v Domažlicích

Souhrnný rozpočet

<u>Č.objektu</u>	<u>Název objektu</u>	<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Cena vč. DPH</u>
D.1.1.	Architektonicko-stavební řešení		0,00	0,00
D.1.4.1.	Zdravotně technická instalace		0,00	0,00
D.1.4.2.	Ústřední vytápění		0,00	0,00
D.1.4.3.	Vzduchotechnika a klimatizace		0,00	0,00
D.1.4.4.1	Silnoproudá elektrotechnika		0,00	0,00
D.1.4.4.1	Slaboproudá elektrotechnika		0,00	0,00
Cena stavby celkem		0,00	0,00	0,00

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy 2.NP objektu č.p.572 - školící středisko firmy BEZPO	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	D 1.1. Architektonicko-stavební řešení	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	31	Zdi podpěrné a volné				0,00	0,00	0,00		0,09
1	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami na MC	m3	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,09
	34	Stěny a příčky				0,00	0,00	0,00		8,00
2	349231821R00	Zednické opravy po vybouraných zárubních	m2	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	4,86
3	342264021RT1	Sestava podhledů dle v.č.08 v m.č. 2.02 vč. rastru a doplňkových prvků	m2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,49
4	342264021RT2	Sestava podhledů dle v.č.08 v m.č. 2.05 vč. rastru a doplňkových prvků	m2	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,43
5	342264021RT3	Sestava podhledů dle v.č.08 v m.č. 2.08 vč. rastru a doplňkových prvků	m2	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,33
6	342264021RT4	Sestava podhledů dle v.č.08 v m.č. 2.03 vč. rastru a doplňkových prvků	m2	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,24
7	342264031RT1	Sestava podhledů dle v.č.08 v m.č. 2.04 vč. rastru a doplňkových prvků	m2	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,35
8	342264031RT2	Sestava podhledů dle v.č.08 v m.č. 2.07 vč. rastru a doplňkových prvků	m2	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,27
9	342264051RT1	Podhled sádrokartonový plný na zavěšenou OK bez izolace, m.č. 2.01, 2.06	m2	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,04
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				0,00	0,00	0,00		0,00
10	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků č. 14 - 22	t	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
	61	Úprava povrchů vnitřní				0,00	0,00	0,00		5,62
11	612451071R00	Vyspravení povrchu vnitřních stěn po demontáži obkladů z 50%	m2	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,38
12	612409991RT2	Začištění omítek po vybouraných zárubních	m	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
13	612421331RT2	Oprava omítek štukových - průrazy, nosník	m2	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03
14	612451232R00	Omítka vnitřní zdíva, štuková po odstraněných obkladech	m2	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	5,16
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	0,00	0,00		4,01
15	632417110RT4	Potěr samonivelační ručně do tl. 10 mm	m2	228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,01
	64	Výplně otvorů				0,00	0,00	0,00		0,28
16	642953121R00	Dodatečné osaz.dřev.zárubní leštěných, pl. do 2,5 m2	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,28
	714	Izolace akustické a protiotřesová opatření				0,00	0,00	0,00		0,47
17	714110801R00	Demontáž akust. obkladů stěn, dřevěných panelů	m2	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,47
	766	Konstrukce truhlářské				0,00	0,00	0,00		0,01
18	766416121R00	Obložení stěn nad 5 m2 panely vč. dodávky a montáže rastru	m2	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	766667911R00	Povrchová oprava dveří a zárubní 80/197 cm - 10/P, 10/L	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	766629310R00	Montáž mobilní příčky prosklené vč. montáže kolejníc a kování	m2	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	0,00	0,00		0,20
22	767581801R00	Demontáž podhledů kazet vč. rastru - chodba	m2	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,19
23	767646510R00	Montáž dveří celoskleněných jednokřídlových	kus	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	771	Podlahy z dlaždic				0,00	0,00	0,00		0,51
24	771575119R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel. vel. nad 60x60 cm	m2	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
25	771411013R00	Obklad soklíků keramických rovných	m	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,39
	776	Podlahy povlakové				0,00	0,00	0,00		0,23
26	776511820RT2	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
27	776572110R00	Položení volné podlah z pásů textilních	m2	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	776511000R00	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových	m2	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
29	776411000R00	Lepení podlahových soklíků pryžových	m	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30	776431020R00	Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů	m	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784	Malby				0,00	0,00	0,00		0,18
31	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální, 1x	m2	630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
32	784195212R00	Malba tekutá, bílá, stěny a strop, 2x	m2	630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
33	784195412R00	Malba tekutá, bílá, stropy SDK, 2x	m2	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	786	Čalounické úpravy				0,00	0,00	0,00		0,07
34	786611364R00	Dodávka a montáž interiérové látkové rolety, s el.pohonem, 135x195 cm - DK1	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	0,00	0,00		0,00
35	900 RT4	HZS - stavební výpomoc pro kanalizaci, vodovod, EL	h	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy				0,00	0,00	0,00		0,25
36	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	0,00	0,00		0,16
37	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
38	953943111R00	Osazení kovových předmětů, do 1 kg / kus	kus	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,15
	96	Bourání konstrukcí				0,00	0,00	0,00		6,85
39	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,54
40	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	5,54
41	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	965100032RAA	Bourání dlažeb keramických bez podkladních vrstev	m2	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,77
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	0,00	0,00		0,63
43	971033451R00	Vybourání otv. zeď cihel. do pl.0,25 m2, tl.37,5cm, MVC	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
44	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. do pl.0,09 m2, tl.37,5cm, MVC	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,30
45	971035331R00	Vybourání otv. zeď cihel. do pl. 0,09m2, tl.10 cm, MC	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06
46	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	0,00	0,00		0,00
47	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M21	Elektromontáže				0,00	0,00	0,00		0,00
48	210150411R00	Demontáž svítidel, přesun, odvoz na skládku a likvidace - komplet	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	Přesuny sutí				0,00	0,00	0,00		0,00
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m, 6x	t	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 20x	t	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	979999997R00	Poplatek za skládku	t	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ostatní materiál				0,00	0,00	0,00		2,32
55	13380625	Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli 11375	T	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,10
56	59764224	Dlažba keramická velkoformátová vč. soklů	m2	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,95
57	69741072.A	Koberec zátěžový vč. soklů	m2	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
58	28412221	Podlahovina PVC tl. 2,0 mm vč. soklů	m2	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
59	283762315	Deska akustická obkladová - stěna m.č.2.02	m2	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
60	61168701.A	Dveře celoskleněné vel. 80/197 cm, sklo mléčné - 1/P, 1/L, 3/P, 3/L, kování	kus	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,20
61	61168702.A	Dveře celoskleněné vel. 80/197 cm, sklo čiré - 2/P, 2/L, 4/P, kování	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10
62	611813103	Zárubeň obkladová š. 80 cm - 3/P, 3/L, 4/P	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,10
63	283189118	Mobilní příčka 4575x2700 mm s integr.dveřmi, kolejnice, kování - 21	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	73534511	Tabulka hliníková - DK2	kus	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem:

0,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy 2.NP objektu č.p.572 - školící středisko firmy BEZPO	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	D 1.1. Architektonicko-stavební řešení	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Domažlice	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 64
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	0,00				Zařízení staveniště - 2%	0,00
	Montáž	0,00				Kompletační činnost - 1%	0,00
PSV	Dodávky	0,00					
	Montáž	0,00					
"M"	Dodávky	0,00					
	Montáž	0,00					
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		0,00					
ZRN celkem		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00

			Celkem bez DPH	0,00	
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy 2. NP objektu č.p. 572 - školící středisko firmy BEZPO	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	D 1.4.1. Zdravotně technická instalace	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Domažlice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	713	Izolace tepelné				0,00	0,00	0,00		0,00
1	713552151R00	Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, strop	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	721	Vnitřní kanalizace				0,00	0,00	0,00		0,51
2	721200010RAA	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí	m	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,51
3	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	721178104R00	Dodávka a montáž potrubí odpadní PP DN 75	m	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	721178103R00	Dodávka a montáž potrubí odpadní PP DN 50	m	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	721178102R00	Dodávka a montáž potrubí odpadní PP DN 40	m	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	721259103R00	Montáž materiálu kanalizace pol. č. 17 - 27, komplet	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	722	Vnitřní vodovod				0,00	0,00	0,00		0,04
8	722172331R00	Dodávka a montáž potrubí z PPR, D 20x3,4 mm vč. pěnové náplekové izolace tl. 9 mm	m	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
9	722172333R00	Dodávka a montáž potrubí z PPR, D 32x5,4 mm vč. pěnové náplekové izolace tl. 9 mm	m	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
10	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí	m	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	722239101R00	Montáž materiálu vodovod pol. č. 28 - 33, komplet	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725	Zařizovací předměty				0,00	0,00	0,00		0,00
12	725850114R00	Dodávka a montáž ventil odpadní s přepadem HL 15U-6/4	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	725534111R00	Dodávka a montáž elektr. ohřívач vody tlakový, objem 5l, výkon 2 kW	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H721	Vnitřní kanalizace				0,00	0,00	0,00		0,00
14	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H722	Vnitřní vodovod				0,00	0,00	0,00		0,00
15	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H725	Zařizovací předměty				0,00	0,00	0,00		0,00
16	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ostatní materiál				0,00	0,00	0,00		0,00
17	28615352.A	Odbočka HTEA DN 70/ 50 mm 87,5° PP	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	28615337.A	Odbočka HTEA DN 50/ 40 mm 87,5° PP	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	28615287.A	Koleno HTB D 50 mm, 45° PP	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	28615284.A	Koleno HTB DN 40 mm, 87° PP	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	28615463.A	Koleno připojovací HTSW DN 40/30 PP	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	28615466.A	Koleno připojovací HTSW DN 50/50 PP	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	28615443.A	Kus čistící HTRE DN 100/70 mm PP	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	28615404.A	Redukce nesouosá HTR DN 100/70 mm PP	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	55162545.A	Ventil přívzdušňovací HL 900N	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	55162357.A1	Protipožární manžeta HTPM 50	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	28654049.A	Těsnění pro přechod z PP HT do lit.hrdla GA 100	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	55111303	Kulový kohout DN32	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	55111301	Kulový kohout DN20	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	55141040	Ventil rohový mosazný 1/2" - 3/8"	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	388212270	Vodoměr bytový na stud. vodu QN 1,5	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	55110080	Skupina pojistná pro ohřívач vody - uzav.ventil, zkuš.otvor, zpětný a pojistný ventil, DN 1/2"	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	55162325	HL126/50 zápachová uzávěrka dřezová	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem:

0,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy 2. NP objektu č.p. 572 - školící středisko firmy BEZPO	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	D 1.4.1. Zdravotně technická instalace	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Domažlice	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 33
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00				Zařízení staveniště - 2%	0,00	
	Montáž	0,00						
PSV	Dodávky	0,00						
	Montáž	0,00						
"M"	Dodávky	0,00						
	Montáž	0,00						
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00

						Celkem bez DPH	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00			Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Školící středisko firmy BEZPO	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	D.1.4.2.Zařízení pro vytápění staveb	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Domažlice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	713	Izolace tepelné				0,00	0,00	0,00		0,17
1	713411111R00	Montáž izolace tepelné potrubítrubicemi z PE	m2	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
	733	Rozvod potrubí				0,00	0,00	0,00		1,29
2	733190801R00	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
3	733110808R00	Demontáž potrubí měděného do DN 50	m	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,07
4	733890803R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m	t	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	733178313R00	Potrubí plastové ze síť. polyetylenu PE, spojka kovová, D 17 x 2 mm	m	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
6	733178314R00	Potrubí plastové ze síť. polyetylenu PE, spojka kovová, D 20 x 2 mm	m	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
7	733178315R00	Potrubí plastové ze síť. polyetylenu PE, spojka kovová, D 25 x 2,3 mm	m	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
8	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí plastového do DN 32	m	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	734	Armatury				0,00	0,00	0,00		0,03
9	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
10	734890803R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6 - 24 m	t	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, do DN 20	kus	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	734265772R00	Šroubení svěrné pro ocelové trubky 15x1 mm	kus	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	Otopná tělesa				0,00	0,00	0,00		3,06
13	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,90
14	735890802R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m	t	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	735151924R00	Otopná tělesa panelová Ventil Kompakt Plan, typ 21 vel. 400/ 800 mm	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,16
17	735151925R00	Otopná tělesa panelová Ventil Kompakt Plan, typ 21 vel. 400/ 900 mm	kus	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,57
18	735151926R00	Otopná tělesa panelová Ventil Kompakt Plan, typ 21 vel. 400/1000 mm	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,16
19	735151928R00	Otopná tělesa panelová Ventil Kompakt Plan, typ 21 vel. 400/1200 mm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
20	735151962R00	Otopná tělesa panelová Ventil Kompakt Plan, typ 21 vel. 600/ 600 mm	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07
21	735151966R00	Otopná tělesa panelová Ventil Kompakt Plan, typ 21 vel. 600/1000 mm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
22	735151981R00	Otopná tělesa panelová Ventil Kompakt Plan, typ 21 vel. 900/ 500 mm	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,09
23	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle a ohříváků	m2	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	0,00	0,00		0,00
24	904 R02	Hzs - topná zkouška	h	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H713	Izolace tepelné				0,00	0,00	0,00		0,00
25	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H733	Rozvod potrubí				0,00	0,00	0,00		0,00
26	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H734	Armatury				0,00	0,00	0,00		0,00
27	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H735	Otopná tělesa				0,00	0,00	0,00		0,00
28	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ostatní materiál				0,00	0,00	0,00		0,10

29	283772002	Trubice izolační z lehčeného polyetylenu 20x10 mm	m	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	283771992	Trubice izolační z lehčeného polyetylenu 17x10 mm	m	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	283772021	Trubice izolační z lehčeného polyetylenu 25x10 mm	m	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	55137325	Hlavice termostatická	kus	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33	63154427	Pouzdro opěrné pro ocelové potrubí 15 x 1 mm	m	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
34	55137384	Šroubení dvojité rohové, uzavírací, 2x přechod, 1/2" x 3/4"	kus	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	28600786.A	Dvojnástěnka komplet pro PE-X trubky 17x2 mm	kus	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
36	12731102	Trubka nerez 1/2" x 15,0 x 1,0 mm, L = 150 mm, 62 ks	m	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	31941193	Oblouk fixační 90° pro trubku 17x2 mm a 20x2 mm	kus	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	55122000	Objímka násuvná 17x2 mm	kus	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	55122001	Objímka násuvná 20x2 mm	kus	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	55122002	Objímka násuvná 25x2 mm	kus	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	286543281	T kus 20x17x17 mm	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	286543282	T kus 20x17x20 mm	kus	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	286543283	T kus 25x17x25 mm	kus	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	286543285	T kus 25x17x20 mm	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	28655074	Přechodka PE 25xG3/4"	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem:

0,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Školící středisko firmy BEZPO	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	D.1.4.2.Zařízení pro vytápění staveb	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Domažlice	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 45
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	PD skut.provedení	0,00	Doprava materiálu	0,00		
	Montáž	0,00	Koordinace s profesemi	0,00				
PSV	Dodávky	0,00						
	Montáž	0,00						
"M"	Dodávky	0,00						
	Montáž	0,00						
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		

				Celkem bez DPH		0,00
Základ 21%		0,00	DPH 21%		0,00	Celkem včetně DPH
						0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Školící středisko firmy BEZPO	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	D.1.4.3. Vzduchotechnika a klimatizace	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Domažlice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	713	Izolace tepelné				0,00	0,00	0,00		0,00
1	713491141R00	Izolace potrubí tl. 20 mm, Al folie	m2	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	0,00	0,00		0,00
2	767585112R00	Montáž vzduchotechniky - komplet pol. č. 3 - 20	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ostatní materiál				0,00	0,00	0,00		0,33
3	42912115	Ventilátor tichý potrubní CAB 250 N vč. příslušenství	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
4	429853257	Zpětná klapka RSK 280	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	42953251.A	Žaluzie protidešť. PŽA-K-II 280x500 vč. přechodu 280x500/280	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	429717517	Klapka regulační kruhová MSKT 180	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	429717521	Klapka regulační kruhová MSKT 280	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	42972563	Vyústka 1řadá velikost 400x140	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	42972564	Vyústka 1řadá velikost 400x200	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4298150104	Hadice ohebná Sonoflex MI 280, dl. 1 m	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	42981185	Spiro roura hladká d 180, dl. 1 m	m	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
12	42981189	Spiro roura hladká d 280, dl. 1 m, 10% tvarovek	m	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
13	42982102	Trouba rovná 4hranná do obvodu 1500 mm, plocha 3 m2, 30% tvarovek	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
14	429512020	Venkovní jednotka 2MXS40H	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
15	42952304	Vnitřní nástěnná jednotka FTXS-20K vč. ovladače	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
16	42952305	Vnitřní nástěnná jednotka FTXS-25K vč. ovladače	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
17	55360748	Konzola pro venkovní jednotku	pár	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
18	42981151	Potrubí chladiva vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu	m	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
19	42981155	Potrubí odvodu kondenzátu	m	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
20	429853270	Montážní materiál	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem: 0,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Školící středisko firmy BEZPO	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	D.1.4.3. Vzduchotechnika a klimatizace	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Domažlice	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 20
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	0,00	Komplexní zkouška	0,00	Doprava materiálu	0,00	
	Montáž	0,00					
PSV	Dodávky	0,00					
	Montáž	0,00					
"M"	Dodávky	0,00					
	Montáž	0,00					
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		0,00					
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	
						Celkem bez DPH	0,00
Základ 21%		0,00	DPH 21%		0,00	Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Školící středisko firmy BEZPO	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	D.1.4.4.1 Zařízení silnoproudé elektrotechniky	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Domažlice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	M	Montážní přírážky				0,00	0,00	0,00		0,00
1	141 R00	Podružný materiál M 21	%	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	201 R00	Podíl přidružených výkonů	%	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M21	Elektromontáže				0,00	0,00	0,00		0,30
3	210172208R00	Montáž rozvaděče	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	210800101RT1	Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2	m	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
5	210800105RT1	Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2	m	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
6	210800105RT1	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
7	210800106RT1	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
8	210800115RT1	Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2	m	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9	210800645RT1	Vodič CY 4 zelenožlutý	m	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	210110501R00	Vypínač řazení 1, zap.	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	210110505R00	Vypínač řazení 5, zap.	kus	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	210110506R00	Vypínač řazení 6, zap.	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	210110508R00	Vypínač řazení 6+1, zap.	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	210140461R00	Ovladač tlačítkový zap.	kus	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	210111063R00	Zásuvka 16A, 230V, zap. dvojité	kus	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	210111061R00	Zásuvka 16A, 230V, zap.	kus	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	210111071R00	Zásuvka 16A, 230V, do parapet. k., bílá	kus	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	210111071R00	Zásuvka 16A, 230V, do parapet. k. červená	kus	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	210111071R00	Zásuvka 16A, 230V do podlahové krabice	kus	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	210220455R00	Podpěra žlabu stropní š 150 mm	kus	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	210010311RT1	Krabice odbočná KO 68	kus	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	210010321RT1	Krabice odbočná KR 68	kus	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
23	210010322RT1	Krabice do parapetního kanálu	kus	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
24	210010323RT1	Krabice podlahová na 4 zásuvky 230 V+4 dat.	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	210290721R00	Montáž svítidel vestavných	kus	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	210290722R00	Montáž nouzových svítidel	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	210020921R00	Ucpávka protipožární	m2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				0,00	0,00	0,00		0,19
29	220260723R00	Žlab kabelový š 150 mm	m	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
30	220260515R00	Trubka pevná D 40 mm	m	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
31	220260750R00	Parapetní kanál dvoukomorový š 150 mm vč. přepážka	m	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
32	220261147R00	Roh 90 st. do parapetního kanálu	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	220261148R00	Krycí rámeček pro průchod zdí	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34	220271601R00	Ukončení vodičů	kus	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	220300641R00	Ukončení kabelu	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdivu cihlovém	m	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M33 Montáže dopravních zařízení a vah						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	330510152R00	Demontáž rozvaděče	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní materiál						0,00	0,00	0,00	0,16	0,16
38	357116440	Rozvaděč RS dle výkresu vč. dopravy	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
39	348241104	Svítlidlo vestavné 600x600 mm, 4x18W, lešť. mřížka	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
40	348241128	Svítlidlo vestavné 220x220 mm, LED 24W, vnitřní pískové sklo	kus	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,12
41	34821442	Svítlidlo nouzové 8W, zál. 60 min	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:								0,00		

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Školící středisko firmy BEZPO	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	D.1.4.4.1 Zařízení silnoproudé elektrotechniky	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Domažlice	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 41
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	0,00	Koordinace s profesemi	0,00	Doprava materiálu	0,00	
	Montáž	0,00	Dokumentace skut.provedení	0,00			
PSV	Dodávky	0,00	Výchozí revize elektro	0,00			
	Montáž	0,00					
"M"	Dodávky	0,00					
	Montáž	0,00					
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		0,00					
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	

						Celkem bez DPH	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00			Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Školící středisko firmy BEZPO	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	D.1.4.4.2 Zařízení slaboproudé elektrotechniky - Datová síť	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Domažlice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	0,00	0,00		0,00
1	900	RT2	HZS - instalace kabeláže do kanálů a k rozvaděči (strukturovaná kabeláž)	h	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	900	RT5	HZS - instalace přístrojů tj. konektory v kanálech (strukturovaná kabeláž)	h	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	900	RT5	HZS - instalace kabelového svazku do rozvaděče (strukturovaná kabeláž)	h	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900	RT5	HZS - instalace panelů v rozvaděči, zakončení kabelů v rozvaděči (strukturovaná kabeláž)	h	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	900	RT5	HZS - instalace přístrojů v rozvaděči (strukturovaná kabeláž)	h	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	900	RT5	HZS - instalace zařízení v podlahových krabicích (strukturovaná kabeláž)	h	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	900	RT5	HZS - kontrolní měření sítě (strukturovaná kabeláž)	h	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	900	RT2	HZS - instalace montážních krabic, kabeláže (multimediální vybavení)	h	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	900	RT5	HZS - montáž TV (multimediální vybavení)	h	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	900	RT5	HZS - montáž pláten, propojení s projektory (multimediální vybavení)	h	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	900	RT5	HZS - montáž projektorů (multimediální vybavení)	h	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	900	RT5	HZS - montáž wifi (multimediální vybavení)	h	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	900	RT5	HZS - oživení wifi, TV, projektorů (multimediální vybavení)	h	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	900	RT2	HZS - instalace kabeláže (EZS)	h	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	900	RT5	HZS - instalace čidel (EZS)	h	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	900	RT5	HZS - oživení ústředny, naprogramování (EZS)	h	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	900	RT2	HZS - instalace kabeláže (telefonní systém)	h	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	900	RT2	HZS - zapojení vrátníka, dv. zámku, naprogramování (telefonní systém)	h	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	900	RT2	HZS - oživení telefonního systému (telefonní systém)	h	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ostatní materiál				0,00	0,00	0,00		0,98
20	54872350.A	Spona pro uchycení kabelů v podhledech	kus	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
21	34536705	Rámeček pro přístroje Mosaic 2 moduly	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	34536710	Rámeček pro přístroje Mosaic 4 moduly	kus	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	34536712	Rámeček pro přístroje Mosaic 6 modulů	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	34571428	Krabice pro 18 modulů	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	345715101	Krabice kovová podlahová do bet. podlahy	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	34133200	Kabel Cat 7	m	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
27	35811134	Zásuvka datová Legrand 1 port Mosaic Cat 6A	kus	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
28	35811156	Zásuvka HDMI typ A	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	35811157	Zásuvka předkonektorovaná HD15 (VGA)	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	35811235	USB	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	345715116	Záslepka 1 modul	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	35811073	Zásuvka datová na omítku	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	35814010.A	Keystone Cat 6A pro wifi, TV, atd.	kus	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	55146002	Zdroj záložní UPS APC Smart-UPS 750VA	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	35712229	Datový rozvaděč 42U 80x100 rozebíratelný	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
36	357161632	Patch panel 19" 24port Cat6A, STP, vyvazovací lišta	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
37	357161628	Vyvazovací panel	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	35824543	Police 19" 1U	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	35814011.A	Ventilační jednotka	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	35717583	Datový switch 48 portů HP 1920-48G Switch	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10

41	55291300	Sada montážních šroubů a matek	kus	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
42	59777001	Tabule keramická 120x200 cm	m2	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
43	35711753	Wifi Access Point	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
44	37421327	Televizor 55" LED Smart FHD	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
45	34571590.A	Krabice montážní za TV 100x100x70 mm pro Keystone	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	345715825	Krabice montážní pro ant. zásuvku	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	31181525	Konzole projektor	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
48	38983230	Dataprojektor min. WXGA, 3000 ANSI, krátká projekční vzdálenost	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	34133124	Kabel ovládací pro plátno, 2 x 4 m	m	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
50	34133111	Kabel koaxiální anténní	m	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	34551373	Zásuvka anténní průběžná	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	34551420	Zásuvka anténní koncová	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	35712337	Ústředna JA-101K	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
54	38240226	Klávesnice JA-114E	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	38240280	Segment klávesnice JA-192E	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	34524530	Modul vstupů JA-118M	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	34524531	Modul JA-111N	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	34531505	Čidlo nezamčených dveří	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	34531501	PIR čidlo JA-110P	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	34535312	Čtečka čipů JA-122E	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	34535400	Čip JA-191J	kus	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	34111006	Kabel	m	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
63	34572960	Drobný montážní materiál	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	37421327	Vrátník Helios ATEUS-9135110 2N Helios, dv. komunikátor	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
65	54926101	BEFO - dveřní zámek	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	34111007	Kabeláž k ústředně, propojení se čtečkou čipů	m	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	38240101	Telefonní ústředna Panasonic KX-NCP500VNE	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	38226871	Telefonní přístroje	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	38230902	Tiskárna kopírka A4 Color, Oki MC562dnw A4 30/26 ppm ProQ2400dpi	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem:

0,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Školící středisko firmy BEZPO	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	D.1.4.4.2 Zařízení slaboproudé elektrotechniky - Datová síť	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Domažlice	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 69
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	PD skut.provedení	0,00	Doprava materiálu	0,00		
	Montáž	0,00	Koordinace s profesemi	0,00				
PSV	Dodávky	0,00						
	Montáž	0,00						
"M"	Dodávky	0,00						
	Montáž	0,00						
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		

		Celkem bez DPH		0,00	
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis