

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Chmelnice**

Misto **Lenešice**

Objednatel: **Karel DITTRICH**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem bez DPH** **0,00** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Novostavba chmelnicové konstrukce v k.ú.Lenešice na parc.č.4488, 4489, 4490,4491, 4493 o výměře 2,4 ha.

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1.a	Materiál	HSV			
1.b	Montáž	HSV			
Cena celkem					

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	Chmelnice
<b>O:</b>	Lenešice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>1.a</b>	<b>Materiál</b>				<b>0,00</b>
1	001	Sloup 7,5 m čep 11/13	ks	277,00000		
2	002	Sloup 8,0 m, čep 15/17	ks	95,00000		
3	003	Sloup 8,5 m, čep 17/19	ks	12,00000		
4	010	Podložka betonová	ks	384,00000		
5	011	Kotva šroubová	ks	222,00000		
6	017	Kroužek čepový 150	ks	277,00000		
7	018	Kroužek čepový 180	ks	107,00000		
8	021	Lano ocelové 19x1,6	m	6 800,00000		
9	022	Lano ocelové 7x2	m	3 100,00000		
10	023	Lano ocelové 3x2	m	19 000,00000		
11	031	Drát konstrukční pr.4	m	500,00000		
12	103	Svorka velká-15	ks	222,00000		
13	120	Očnice lanová	ks	222,00000		
14	100	Svorka lanová pr.10-zlatá	ks	2 200,00000		
15	102	Svorka lanová pr.13- zlatá	ks	16,00000		
16	016	Skoba hlavy	ks	400,00000		
17	150	Kolíček vytýčovací	ks	600,00000		
<b>Díl:</b>	<b>1.b</b>	<b>Montáž</b>				<b>0,00</b>
18	131105114R00	Hloubení jamek pro chmelnice v hor.1,2, hl. 0,8 m	kus	107,00000		
19	275117112R00	Osazení patky konstrukcí chmelnic hl. do 1,3 m	kus	107,00000		
20	275171111R00	Zavrtání ocelové kotvy - bez dodávky kotvy	kus	222,00000		
21	429941023R00	Montáž příček a délek chmelnic lano 7x2 mm	m	3 100,00000		
22	429941025R00	Montáž příček a délek chmelnic lano 19x1,6 mm	m	3 500,00000		
23	339951121R00	Montáž dřevěného sloupu chmel.konstr. do 8,2 m	kus	372,00000		
24	339951122R00	Montáž dřevěného sloupu chmel.konstr. nad 8,2 m	kus	12,00000		
25	998239011R00	Přesun hmot, konstrukce chmelnic a vinic do 1 km	t	70,00000		