

Položkový rozpočet

Zakázka: Chmelnice

Misto Brozany nad Ohří

Objednatel: Záveský a spol., spol.s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 0,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Novostavba chmelnicových konstrukcí v k.ú.Brozany nad Ohří na parc.č.638/28 o výměře 2,2 a 2,2 ha.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1.a	Materiál	HSV			0,00
1.b	Montáž	HSV			0,00
2.a	Materiál	HSV			0,00
2.b	Montáž	HSV			0,00
Cena celkem					0,00

Položkový rozpočet

S:	Chmelnice
O:	Brozany nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1.a	Materiál				0,00
1	001	Sloup 7,5 m čep 11/13	ks	216,00000		0,00
2	002	Sloup 8,0 m, čep 15/17	ks	60,00000		0,00
3	003	Sloup 8,5 m, čep 17/19	ks	4,00000		0,00
4	010	Podložka betonová	ks	280,00000		0,00
5	011	Kotva šroubová	ks	136,00000		0,00
6	018	Kroužek čepový 180	ks	280,00000		0,00
7	021	Lano ocelové 19x1,6	m	6 200,00000		0,00
8	022	Lano ocelové 7x2	m	2 500,00000		0,00
9	023	Lano ocelové 3x2	m	19 000,00000		0,00
10	031	Drát konstrukční pr.4	m	500,00000		0,00
11	103	Svorka velká-15	ks	136,00000		0,00
12	120	Očnice lanová	ks	136,00000		0,00
13	100	Svorka lanová pr.10-zlatá	ks	2 000,00000		0,00
14	102	Svorka lanová pr.13- zlatá	ks	24,00000		0,00
15	016	Skoba hlavy	ks	560,00000		0,00
16	150	Kolíček vytýčovací	ks	600,00000		0,00
Díl:	1.b	Montáž				0,00
17	131105114R00	Hloubení jamek pro chmelnice v hor.1,2, hl. 0,8 m	kus	64,00000		0,00
18	275117112R00	Osazení patky konstrukcí chmelnic hl. do 1,3 m	kus	64,00000		0,00
19	275171111R00	Zavrtání ocelové kotvy - bez dodávky kotvy	kus	136,00000		0,00
20	429941023R00	Montáž příček a délek chmelnic lano 7x2 mm	m	2 500,00000		0,00
21	429941025R00	Montáž příček a délek chmelnic lano 19x1,6 mm	m	6 200,00000		0,00
22	339951121R00	Montáž dřevěného sloupu chmel.konstr. do 8,2 m	kus	276,00000		0,00
23	339951122R00	Montáž dřevěného sloupu chmel.konstr. nad 8,2 m	kus	4,00000		0,00
24	998239011R00	Přesun hmot, konstrukce chmelnic a vinic do 1 km	t	52,00000		0,00
Díl:	2.a	Materiál				0,00
25	001	Sloup 7,5 m čep 11/13	ks	216,00000		0,00
26	002	Sloup 8,0 m, čep 15/17	ks	60,00000		0,00
27	003	Sloup 8,5 m, čep 17/19	ks	4,00000		0,00
28	010	Podložka betonová	ks	280,00000		0,00
29	011	Kotva šroubová	ks	136,00000		0,00
30	018	Kroužek čepový 180	ks	280,00000		0,00
31	021	Lano ocelové 19x1,6	m	6 200,00000		0,00
32	022	Lano ocelové 7x2	m	2 500,00000		0,00
33	023	Lano ocelové 3x2	m	19 000,00000		0,00
34	031	Drát konstrukční pr.4	m	500,00000		0,00
35	103	Svorka velká-15	ks	136,00000		0,00
36	120	Očnice lanová	ks	136,00000		0,00
37	100	Svorka lanová pr.10-zlatá	ks	2 000,00000		0,00
38	102	Svorka lanová pr.13- zlatá	ks	24,00000		0,00
39	016	Skoba hlavy	ks	560,00000		0,00
40	150	Kolíček vytýčovací	ks	600,00000		0,00
Díl:	2.b	Montáž				0,00
41	131105114R00	Hloubení jamek pro chmelnice v hor.1,2, hl. 0,8 m	kus	64,00000		0,00
42	275117112R00	Osazení patky konstrukcí chmelnic hl. do 1,3 m	kus	64,00000		0,00

43	275171111R00	Zavrtání ocelové kotvy - bez dodávky kotvy	kus	136,00000		0,00
44	429941023R00	Montáž příček a délek chmelnic lano 7x2 mm	m	2 500,00000		0,00
45	429941025R00	Montáž příček a délek chmelnic lano 19x1,6 mm	m	6 200,00000		0,00
46	339951121R00	Montáž dřevěného sloupu chmel.konstr. do 8,2 m	kus	276,00000		0,00
47	339951122R00	Montáž dřevěného sloupu chmel.konstr. nad 8,2 m	kus	4,00000		0,00
48	998239011R00	Přesun hmot, konstrukce chmelnic a vinic do 1 km	t	52,00000		0,00

26						0,00
----	--	--	--	--	--	------

